

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

29 COLONEL DE LATOUR

29  
MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	29 COLONEL DE LATOUR MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	29
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	27/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Laurent CATE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3681	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	25/11/2015	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.Cert PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 06/01/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Laurent CATE**



Rapport N° : MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR

2/24

27/12/2017

Date d'édition : 06/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	9
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	15
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangereusité de l'amiante.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	21

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Local ordures ménagères		Conduit Amiante ciment	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	Conduits	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile-Crocidolite)
Local ordures ménagères		Joint	Matériau gris en vrac avec fibres visibles avec poussières	Pelles vides-ordures	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Local ordures ménagères		Conduit Amiante ciment	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	Conduits	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile-Crocidolite)
Local ordures ménagères		Joint	Matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières	Pelles vides-ordures	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT									

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Local ordures ménagères		Conduit Amiante ciment	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP009	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile- Crocidolite)
Local ordures ménagères		Joint	Matériau gris en vrac avec fibres visibles avec poussières	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP004	Pelles vides- ordures	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Local ordures ménagères		Conduit Amiante ciment	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP006	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile- Crocidolite)
Local ordures ménagères		Joint	Matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP007	Pelles vides- ordures	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite- Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	---------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

Rapport N° : MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR

27/12/2017

7/24

Date d'édition : 06/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en faible quantité en vrac	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP002	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local ordures ménagères		Peinture	Peinture en faible quantité en vrac	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP003	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local ordures ménagères		Joint	Matériau compact gris en vrac	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP005	Conduits	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local ordures ménagères		Joint d'assemblage	Matériau gris en vrac avec poussières	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP008	Conduits	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP001	Plafond	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage



## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR 27/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Carton en faible quantité	27/12/2017	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr1:Quantité insuffisante pour analyse	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR 27/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable non séparable	27/12/2017	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr2:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP002**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR 27/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en faible quantité en vrac	27/12/2017	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR 27/12/2017		Local ordures ménagères
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en faible quantité en vrac	27/12/2017	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR 27/12/2017		Local ordures ménagères
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau gris en vrac avec fibres visibles avec poussières	27/12/2017	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR 27/12/2017		Local ordures ménagères
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau compact gris en vrac	27/12/2017	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR 27/12/2017	Local ordures ménagères	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Amiante ciment	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	27/12/2017	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante détecté (Chrysotile-Crocidolite)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR 27/12/2017	Local ordures ménagères	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières	27/12/2017	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR 27/12/2017	Local ordures ménagères	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'assemblage	Matériau gris en vrac avec poussières	27/12/2017	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR 27/12/2017	Local ordures ménagères	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Amiante ciment	Matériau gris en vrac avec fibres visibles	27/12/2017	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante détecté (Chrysotile-Crocidolite)	

EMPLACEMENT





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**itga** 1 rue Edouard - Bât. B - Rue de la Tête Noire - CS 97 43663  
67500 SAINT-QUERENNE-LEZ-ROCK  
Tél : 03.21.73.41.44  
Fax : 03.21.73.41.45  
www.itga.fr

Accréditation n° 11961  
Date des états de parties  
@parties sur www.cofrac.fr

**cofrac**  
**ESSAIS**

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5136 EN DATE DU 05/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Cet rapport est en double exemplaire. Le client en conserve un exemplaire et l'expert en conserve un exemplaire qui sera transmis par le client.

**Client :**  
AGENCE EDF EIP - IONVILLE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78900 LES ALUJETS-LE-NOY

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-12666  
Schéma ITGA : IT07BRT-5136  
Reçu au laboratoire le : 29/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR - 03
Opération client	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR - 03 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-03 / Bâlement isolant - Travaux des zones Inapures - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments isolants / Locaux vides-entiers. Matériau isolant
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité (2)

**Préparation :**  
Echantillon de 5g à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (METAL) : broyage mécanique, représentative de la poudre sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (parties) certifiée de la norme NF X 40-000

**Résultat :**

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparément séparables Carton en faible quantité	META le 05/01/2018	Aucune trace détectée	---	3

Quantité insuffisante pour analyse

Validé par : Antoine VANDEL - Analyste

*(Signature)*

1 rue Edouard - Bât. B - Rue de la Tête Noire - CS 97 43663  
67500 SAINT-QUERENNE-LEZ-ROCK  
Tél : 03.21.73.41.44  
Fax : 03.21.73.41.45  
www.itga.fr

Accréditation n° 11961  
Date des états de parties  
@parties sur www.cofrac.fr

**cofrac**  
**ESSAIS**

**itga** 1 rue Edouard - Bât. B - Rue de la Tête Noire - CS 97 43663  
67500 SAINT-QUERENNE-LEZ-ROCK  
Tél : 03.21.73.41.44  
Fax : 03.21.73.41.45  
www.itga.fr

Accréditation n° 11961  
Date des états de parties  
@parties sur www.cofrac.fr

**cofrac**  
**ESSAIS**

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5136 EN DATE DU 05/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Cet rapport est en double exemplaire. Le client en conserve un exemplaire et l'expert en conserve un exemplaire qui sera transmis par le client.

**Client :**  
AGENCE EDF EIP - IONVILLE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
78900 LES ALUJETS-LE-NOY

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-12666  
Schéma ITGA : IT07BRT-5136  
Reçu au laboratoire le : 29/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR - 03
Opération client	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR - 03 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-03 / Bâlement isolant - Travaux des zones Inapures - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments isolants / Locaux vides-entiers. Poudre vides-entiers. Poudre
Description ITGA	Poudre en faible quantité en vrac

**Préparation :**  
Echantillon de 5g à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (METAL) : broyage mécanique, représentative de la poudre sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (parties) certifiée de la norme NF X 40-000

**Résultat :**

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Poudre en faible quantité en vrac	META le 05/01/2018	Aucune trace détectée	---	3

Validé par : Antoine VANDEL - Analyste

*(Signature)*

1 rue Edouard - Bât. B - Rue de la Tête Noire - CS 97 43663  
67500 SAINT-QUERENNE-LEZ-ROCK  
Tél : 03.21.73.41.44  
Fax : 03.21.73.41.45  
www.itga.fr

Accréditation n° 11961  
Date des états de parties  
@parties sur www.cofrac.fr

**cofrac**  
**ESSAIS**

**itga** Parc Eblé - Bld. R. - Rue de la Porte Nolle - CS d'AMBAZ  
USTAV SAINT-VEREJON LESZOK  
Tél : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Laboratoire de chimie  
Reconnu par le COFRAC  
ESSATS

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5137 EN DATE DU 05/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Le présent rapport est communiqué par les bénéficiaires suivants :

**Client :**  
AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
9590 LES ALUJETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-12644  
Échantillon ITGA : IT071801-5137  
Roya au laboratoire le : 29/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR - 03
Opérateur client	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR - 03 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR P03 / Bâtiment cube01 - Ensemble des zones inspectées - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments inspectés / Local cubature aménagée P03a, vides-entiers P03a
Description ITGA	Fibres en faible quantité en vrac

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (METU) - Imageur numérique, observation de plaquettes sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 080 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

**Résultat :**

Position Analyse	Technique analytique et date d'exécution	Résultat	Type d'analyse	N° de référence
1	Fibres en faible quantité en vrac META le 05/01/2018	Aucune fibre détectée	---	3

Valable par : **Ventanas BLANDEL - Analyse**



La responsabilité de ce rapport émane de l'analyse par nous-même et nous ne sommes pas responsables de la responsabilité de l'émission. Nos données sont celles de notre laboratoire et nous ne sommes pas responsables de la responsabilité de l'émission.  
Cf. la norme NF X 43-000

**itga** Parc Eblé - Bld. R. - Rue de la Porte Nolle - CS d'AMBAZ  
USTAV SAINT-VEREJON LESZOK  
Tél : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Laboratoire de chimie  
Reconnu par le COFRAC  
ESSATS

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5138 EN DATE DU 05/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Le présent rapport est communiqué par les bénéficiaires suivants :

**Client :**  
AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
9590 LES ALUJETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-12644  
Échantillon ITGA : IT071801-5138  
Roya au laboratoire le : 29/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR - 03
Opérateur client	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR - 03 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR P03 / Bâtiment cube01 - Ensemble des zones inspectées - Locaux vides-entiers - Ensemble des éléments inspectés / Local cubature aménagée P03a, vides-entiers 401
Description ITGA	Matériau gris en vrac avec fibres visibles avec poussières

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOL) - par un traitement thermique au microscopie

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode interne NF X 43-000)

**Résultat :**

Position Analyse	Technique analytique et date d'exécution	Résultat	Type d'analyse	N° de référence
1	Matériau gris en vrac avec fibres visibles avec poussières MOL le 05/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysothile	3

Valable par : **Ventanas BLANDEL - Analyse**



La responsabilité de ce rapport émane de l'analyse par nous-même et nous ne sommes pas responsables de la responsabilité de l'émission. Nos données sont celles de notre laboratoire et nous ne sommes pas responsables de la responsabilité de l'émission.  
Cf. la norme NF X 43-000




 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Porte Naine - CS d'ARNAZ  
 JUSTAU SAINT HUBERT LESZAK  
 Tél : 03 21 73 41 44  
 Fax : 03 21 73 41 43  
 www.igp.fr

Accréditation n° 11947  
 Unité de travail accréditée  
 Répertoriée sur www.cofrac.fr



Le Responsable de l'activité accréditée de la prestation des analyses sur les sols (SIA) s'engage par la présente qu'il est titulaire de la licence :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5139 EN DATE DU 05/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Client : AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M. « RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 Z par Traversette  
 19990 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-12846  
 Échantillon ITGA : IT073901-5139  
 Réçu au laboratoire le : 29/12/2017

Réf. Client :

Commande	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-01
Opérateur client	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-01 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP003 / Bâtiment rueville - Ensemble des zones industrielles - Locaux vider-orinaires - Ensemble des éléments sanitaires / Local cabines intégrées Carabats Andé
Description ITGA	Matériau compact gris en vase

Préparation : Effetats de façon à être représentative de l'échantillon  
 pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (METAL) à l'aide de microscopie électronique à transmission à l'aide de la méthode IT 080 ou IT 2060.

Technique Analytique : Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

Résultat :

Position Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
1	Matériau compact gris en vase META le 05/01/2018	Absence tout Amiante	---	3

Validé par : **Ventanas BLANDEL - Analyse**


Le Responsable de ce rapport s'engage par la présente qu'il est titulaire de la licence :  
 Unité de travail accréditée de la prestation des analyses sur les sols (SIA) s'engage par la présente qu'il est titulaire de la licence :  
 Répertoriée sur www.cofrac.fr

Page 1 / 1


 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Porte Naine - CS d'ARNAZ  
 JUSTAU SAINT HUBERT LESZAK  
 Tél : 03 21 73 41 44  
 Fax : 03 21 73 41 43  
 www.igp.fr

Accréditation n° 11947  
 Unité de travail accréditée  
 Répertoriée sur www.cofrac.fr



Le Responsable de l'activité accréditée de la prestation des analyses sur les sols (SIA) s'engage par la présente qu'il est titulaire de la licence :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5140 EN DATE DU 05/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Client : AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M. « RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 Z par Traversette  
 19990 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-12846  
 Échantillon ITGA : IT073901-5140  
 Réçu au laboratoire le : 29/12/2017

Réf. Client :

Commande	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-01
Opérateur client	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-01 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP003 / Bâtiment rueville - Ensemble des zones industrielles - Locaux vider-orinaires - Ensemble des éléments sanitaires / Local cabines intégrées Carabats Andé
Description ITGA	Matériau gris en vase avec fibres vitales

Préparation : Effetats de façon à être représentative de l'échantillon  
 pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) - par de traitement thermique au laboratoire

Technique Analytique : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HSG 248 - annexe 2)

Résultat :

Position Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
1	Matériau gris en vase avec fibres vitales MOLP le 05/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile Crocidolite	3

Validé par : **Ventanas BLANDEL - Analyse**


Le Responsable de ce rapport s'engage par la présente qu'il est titulaire de la licence :  
 Unité de travail accréditée de la prestation des analyses sur les sols (SIA) s'engage par la présente qu'il est titulaire de la licence :  
 Répertoriée sur www.cofrac.fr

Page 1 / 1


 Parc Eclairé - Bât. R - Rue de la Porte Noire - CS d'AMBAZ  
 JUSTAU SAINT HIPPOLYTE LESZAK  
 Tél : 03 21 73 41 44  
 Fax : 03 21 73 41 42  
 www.igp.fr

Accréditation n° 11947  
 Unité de travail parties  
 échantillonnées sur www.COFRAC.fr



Le Responsable de l'activité est accrédité par le COFRAC pour les activités qui sont mentionnées sur le certificat.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5141 EN DATE DU 05/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Client : AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION 2 rue Traversière 9590 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-12844 (bulletin ITGA : IT071801-5141) Réça au laboratoire le : 29/12/2017

**Ref. Client :**

Commande	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-03
Opérateur client	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-03 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP03 / Bâtiment cubérot - Ensemble des zones inspectées - Locaux vider-oraires - Ensemble des éléments inspectés / Local cubérot métallique P03, vider-oraires, Aérié
Description ITGA	Matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières

**Préparation :**  
 Effetats de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOL) : par de traitement thermique au laboratoire

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOL) selon NF S 49-349 - annexe 2)

**Résultat :**

Position Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
1	MELUN le 04/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Analyse Chimique	3

Validé par : **Ventelin BLANDEL - Analyse**



 Parc Eclairé - Bât. R - Rue de la Porte Noire - CS d'AMBAZ  
 JUSTAU SAINT HIPPOLYTE LESZAK  
 Tél : 03 21 73 41 44  
 Fax : 03 21 73 41 42  
 www.igp.fr

Accréditation n° 11947  
 Unité de travail parties  
 échantillonnées sur www.COFRAC.fr



Le Responsable de l'activité est accrédité par le COFRAC pour les activités qui sont mentionnées sur le certificat.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5142 EN DATE DU 05/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Client : AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION 2 rue Traversière 9590 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-12844 (bulletin ITGA : IT071801-5142) Réça au laboratoire le : 29/12/2017

**Ref. Client :**

Commande	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-03
Opérateur client	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-03 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP03 / Bâtiment cubérot - Ensemble des zones inspectées - Locaux vider-oraires - Ensemble des éléments inspectés / Local cubérot métallique Carabats Aérié d'écoulement
Description ITGA	Matériau gris en vrac avec poussières

**Préparation :**  
 Effetats de façon à être représentative de l'échantillon  
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmettre Analytique (METAT) : broyage mécanique, représentative de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 080 ou IT 204)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmettre Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

**Résultat :**

Position Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
1	MELUN le 05/01/2018	Absence tout échantillon	---	3

Validé par : **Ventelin BLANDEL - Analyse**




Parc Eclair - Bât. K - Rue de la Porte Noire - CS d'AVALL  
13740 SAINT-VIREJOLLE LESZON  
Tel : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 41 43  
www.itga.fr



Accréditation n° 11947  
Site des échantillons  
Disponibles sur www.COFRAC.fr

Le présent rapport est établi en vertu de la réglementation des activités de certification de compétence qui est soumise par le décret n° 2011-105 du 27 janvier 2011.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-5143 EN DATE DU 05/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport énonce le contenu des faits et les résultats obtenus à l'analyse.

**Client :**  
AGENCE 3H ECR - COMITE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M « RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
19590 LES ALUJETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-12844  
Échantillon ITGA : IT071801-5143  
Roya ou livraison le : 29/12/2017

**Réf. Client :**

Commande	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-01
Objet client	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-01 - DIVERS ADRESSES MELUN
Echantillon	MELUN - 29 COLONEL DE LATOUR-01 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones inspectées - Locaux vides-closets - Ensemble des éléments inspectés / Local colères intégrées Carrelés Carrelés Amiante cimenté
Description ITGA	Matériaux gris en vrac avec fibres stabilisées

**Préparation :**  
Effraie de taille à titre représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) - par un traitement thermique au laboratoire

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée traitée guidé HSG 248 - (appartenance 2)

**Résultat :**

Fonction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Niveau d'incertitude
Matériaux gris en vrac avec fibres stabilisées	MOLP le 05/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Cherchée Cronométrée	3

Validé par : **Veronique BLANDEL - Analyste**



Le présent rapport est établi en vertu de la réglementation des activités de certification de compétence qui est soumise par le décret n° 2011-105 du 27 janvier 2011.  
Les données publiées dans ce rapport ont été vérifiées par nos services de contrôle interne et sont conformes à la réglementation en vigueur.

Page 1 / 3

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Division Construction Entreprise  
Cité assurés IARD  
30, Boulevard Charles de Gaulle  
92011 BOULVAZAN CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°08807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, modifié aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Plans d'isolation au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Repérage d'amiante avant l'acte de construction, contrôle périodique
  - Repérage d'amiante avant l'acte travaux et démolition
  - Diagnostic technique amiante
  - Repérage d'amiante sur supports légalisés ou similaires
  - Diagnostic amiante parties privatives
  - Repérage de plomb avant l'acte travaux et démolition
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par année et 1 900 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copropriété



## CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat de compétences  
Diagnosticteur Immobilier**

N° CPDI 3681 Version 002

Je soussigné, Philippe TROVAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur CATE Laurent**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

**Missions :** Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis  
Date d'effet : 25/11/2015 - Date d'expiration : 24/11/2020

**Terminés :** Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine  
Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En tel de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Édité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.

Attesté à une 2<sup>ème</sup> affluence de copies de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions prévues au référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes : Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis - France métropolitaine - Date d'effet : 25/11/2015 - Date d'expiration : 24/11/2020 et Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine - Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021. Ce certificat est délivré en vertu de la loi n° 2005-102 du 12 février 2005 relative à l'égalité des territoires et au développement rural. Le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes : Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis - France métropolitaine - Date d'effet : 25/11/2015 - Date d'expiration : 24/11/2020 et Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine - Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021 est certifié(e) par I.Cert, organisme de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes : Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis - France métropolitaine - Date d'effet : 25/11/2015 - Date d'expiration : 24/11/2020 et Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine - Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021.

**I.Cert**  
Institut de Certification  
Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Pour plus d'informations sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Par : ESONR - Batiment C - Rue de la Terre Vicaria - 12100 Saint-Grégoire


CPDI 3681 vers 10

Sous-sol



Local ordures ménagères  
(Autre P\*5)

R+1



MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP003


MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP004

MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP005

MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP006

Local ordures ménagères  
(Autre P\*5)

R+3



MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP007

MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP008

MELUN - 29 COLONEL DE LATOURP009

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés