




**SOCOTEC**

SEINE ET MARNE SUD  
580, rue Georges Clémenceau  
BP 1918  
ZI de Vaux le Pénil  
77019 MELUN CEDEX  
Tel : 01 64 79 87 40  
Fax : 01 64 79 87 79

## RAPPORT DE REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

<b>Bien immobilier concerné</b>	<b>BÂTIEMENTS 39 à 45 Rue du 8 mai 1945 77320 LA FERTE GAUCHER</b>	N° de l'affaire : ZD2459/1 N° de canevas : MELUN_717 Réf. Site :
Propriétaire	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE DIRECTION FINANCIÈRE 10, AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN CEDEX	Référence du rapport 16910/08/2654  Saisam 1.31
Demandeur	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE DIRECTION FINANCIÈRE 10, AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN CEDEX	Date de la visite : 12/06/2008

<b>CONCLUSION</b>	Il a été repéré de l'amiante dans les matériaux suivants :  * <u>Dalles de sol + colle noire dans les logements suivants :</u> cage 39 : 3911 - 3921 - 3942 - 3912 cage 41 : 4101 - 4142 - 4122 - cage 43 : 4312 - 4322 - 4331 - 4342 cage 45 : 4501 - 4512 - 4522 - 4531 - 4532  * <u>colle noire indissociable avec les dalles de sol</u> cage 41 : logement 4212 cage 43 : logements 4301 - 4341 cage 45 : logements 4532 - 4541 - 4542  * <u>Les conduites de ventilation en amiante ciment en toiture terrasse des bâtiments.</u>	
Le présent rapport comprend 10 pages et en annexe, 0 plan(s), 38 PV d'analyse de laboratoire, la certification de compétence.		
Fait à MELUN, le 08/07/2008	Auteur du rapport : BORDEAU Didier Référence de la certification de compétence : DTI/0710/041 Délivrée par S.Q.I.	Signature 

## Sommaire

<b>1.</b>	<b>OBJET DE LA MISSION.....</b>	<b>2</b>
1.1.	Description de l'immeuble.....	2
1.2.	Décomposition de l'immeuble.....	2
<b>2.</b>	<b>DEROULEMENT DE LA MISSION.....</b>	<b>3</b>
2.1	Documents examinés pour la visite.....	3
2.2	Liste des composants recherchés dans le cadre de la présente mission.....	3
2.3	Particularités de la visite.....	3
2.4	Autres informations sur le déroulement de la mission.....	4
<b>3.</b>	<b>RESULTATS DETAILLES DE LA RECHERCHE.....</b>	<b>5</b>
3.1	Composants contenant de l'amiante.....	5
3.2	Composants à risque ne contenant pas d'amiante.....	6
3.3	Composants non analysés susceptibles de contenir de l'amiante.....	8
<b>4.</b>	<b>INVESTIGATIONS A PREVOIR EN PHASE TRAVAUX.....</b>	<b>10</b>

### 1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante concernés par les travaux de réhabilitation définis au chapitre 2.4.

*L'intervention de SOCOTEC est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020.*

#### 1.1. Description de l'immeuble

Immeuble d'habitation sur sous-sol, rez de chaussée, 4 étages comprenant : 4 cages d'escalier, 10 logements par cage et 2 logements par niveau.

#### 1.2. Parties de l'immeuble faisant l'objet de travaux

Tous niveaux  
Sous-sol et caves  
Rez de chaussée  
Niveau +1  
Niveau +2  
Niveau +3  
Niveau +4  
toiture terrasse

## 2. DEROULEMENT DE LA MISSION

L'intervention a comporté les prestations suivantes :

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite des parties l'immeuble faisant l'objet de travaux après évacuation des occupants et du mobilier pour examen visuel de reconnaissance des composants susceptibles de contenir de l'amiante listés au chapitre 2.2.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous traitant de SOCOTEC.
- Enregistrement des données sur la localisation des produits et matériaux.
- Rédaction du présent rapport.

### 2.1 Documents examinés pour la visite

**Plans des zones concernées par les travaux :**

Néant

**PV d'analyse de laboratoire antérieurs au présent repérage**

Néant

**Rapports de repérage antérieurs au présent repérage (non joints au rapport)**

Néant

### 2.2 Liste des composants recherchés dans le cadre de la présente mission

La présente mission de repérage de l'amiante avant travaux de réhabilitation porte sur les matériaux et produits directement concernés par les travaux et mentionnés à l'annexe A de la norme NFX 46.020.

### 2.3 Particularités de la visite

*Accompagnateur :* /

Logements 4112-4131-4302 non accessibles : absence de locataire

## 2.4 Description des travaux

Absence de travaux sur sol et faïence dans les logements 3901-4132-4311

Absence de faïence dans le logement 4531 (cuisine) - 4542 (Salle de bains) - 3901 (salle de bains) - 3921 (cuisine) - 3942 (salle de bains) - 4101,4121 (salle de bains) - 4141 (salle de bains) - 4312 (salle de bains) - 4322 (salle de bains) - 4331 et 4332 (salle de bains) - 4341 (salle de bains)

Absence de travaux sur faïence dans le logement : 3911 (cuisine, salle de bains)

Absence de travaux sur les sols dans les logements : 4121-3902-3922-3921 (salle de bains, cuisine) 3931-4102 - 4111 - 4121 -4141 -4321 -4332 -4331 (cuisine, salle de bains)

### **Travaux de réhabilitation :**

#### **Logement**

- réfection de la plomberie et peinture dans la salle de bains, cuisine, W.C
- encapsulage des sols .W.C et cuisine
- réfection des faïences salle de bains et cuisine
- démontage des jambages de l'évier dans la cuisine

#### **Parties communes**

- réfection de l'étanchéité des toitures terrasses
- dépose de colonnes E.U./E.V./E.P.
- éclairage des halls d'entrée
- porte coupe feu des gaines techniques sur paliers
- pose de porte PVC dans le hall
- réfection des carrelages des halls pour les zones dégradées uniquement
- condamnation des conduits de cheminées

### 3. RESULTATS DETAILLES DE LA RECHERCHE

Les tableaux suivants décrivent les résultats de la recherche classés par localisation.

Successivement sont présentés :

Les composants contenant de l'amiante (§ 3.1),

Les composants ne contenant pas d'amiante (§3.2)

Les composants non analysés pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire n'a pas encore été effectuée (§ 3.3).

Les analyses des échantillons prélevés par SOCOTEC ont été effectuées par le(s) laboratoire(s) suivant(s) :

1 : LEM 20 rue du Kochersberg BP 50047 67701 SAVERNE

 <b>3.1 Composants contenant de l'amiante</b>		
Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
<b>Tous niveaux</b>		
Dalle de sol plastique caramel/marron + colle noire	cage 39 : (cuisine) des logements 3911-3912-3942 cage 41 : (cuisine) des logements 4101-4122-4142 cage 43 : (cuisine) des logements 4312-4322-4342 cage 45 : (cuisine) des logements 4501-4512-4522-4531-4532	Dito 2 cage 11 08S020354-002 / META / LEM
Dalle de sol plastique noire/beige + colle noire 1ère couche	cage 39 : (salle de bains, W.C.) logement 3911 - (W.C) logements 3921-3942 cage 41 : (salles de bains , W.C.) des logements 4101-4142 cage 43 : (salle de bains, W.C.) logements 4312-4322 (W.C.) logement 4331 cage 45 : (salle de bains, W.C.) logements 4501-4512-4522-4531	Dito 1 cage 11 08S020354-001 / META / LEM
<b>Rez de chaussée</b>		
Dalle de sol plastique marron/blanche + colle noire indissociable	cage 43 : W.C. du logement 4301	08S021029-003 / META / LEM
<b>Niveau +2</b>		
Dalle de sol plastique beige/caramel + colle noire indissociable	CAGE 41 :cuisine, salle de bains du logement 4122	08S020841-004 / META / LEM
<b>Niveau +3</b>		
Dalle de sol plastique grise + colle jaune + colle noire indissociable	cage 45 : salle de bains, W.C. du logement 4532	08S020965-003 / META / LEM
<b>Niveau +4</b>		
Dalle de sol plastique colle noire + dalles de sol beige et grise indissociable	cage 43 : cuisine, salle de bains, W.C. du logement 4341	Visuel



### 3.1 Composants contenant de l'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Dalle de sol plastique beige + colle jaune + colle noire	cage 45 : salle de bains, W.C., cuisine du logement 4542	08S020965-004 / META / LEM
Dalle de sol plastique grise + colle jaune + colle noire indissociable	cage 45 : cuisine, salle de bains du logement 4541	08S020965-003 / META / LEM
Dalle de sol plastique beige/grise + colle noire	cage 39 : salle de bains du logement 3942	08S020962-009 / META / LEM
toiture terrasse		
Conduit de fluide (air) en amiante ciment	conduites verticales de ventilation sur les toitures terrasses	Visuel



### 3.2 Composants à risque ne contenant pas d'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Tous niveaux		
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche ancienne sur plan de travail de la cuisine	cage 39 : logements 3932-3942 cage 41 : logements 4101-4102- 4121-4141 cage 43 : logements 4312-4322- 4332-4341 cage 45 : logements 4501-4502- 4511-4521-4522-4542	Dito 1 cage 25 08S020332-001 / META / LEM
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) porte bois	des gaines techniques sur le palier de chaque étage des cages d'escalier	Visuel
Sous-sol et caves		
Conduit de fluide (eau) canalisation en fonte	couloirs, dégagements, locaux des containers à ordures dans les cages d'escaliers	Visuel
Rez de chaussée		
Colles des carrelages carrelage 2x2 posé sur chape ciment	cages 41- 43 : hall d'entrée	Visuel
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche	cage 45 : salle de bains du logement 4501	08S020965-012 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 beige	cage 45 : salle de bains du logement 4502	08S020965-007 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 43 : salle de bains du logement 4301	08S021029-002 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 43 : cuisine du logement 4301	08S021029-001 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 bleue	cage 39 : salle de bains du logement 3902	08S020962-005 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 beige	cage 39 : cuisine du logement 3902	08S020962-004 / META / LEM
Dalle de sol plastique souple PVC et auto adhésive 2ème couche	cage 45 : logement 4502 (cuisine, W.C., salle de bains) posé en 2006	Visuel



### 3.2 Composants à risque ne contenant pas d'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 41 : logement 4101 (salle de bains, W.C.) cage 45 : logement 4501 (salle de bains, W.C.)	Visuel
<b>Niveau +1</b>		
Colles des carrelages faïence	cage 41 : logement 4111 (cuisine) posé en 2007 cage 45 : logement 4512 (cuisine) posé en 2006	Visuel
Colles des carrelages colle blanche, faïence 20x20 marron	cage 45 : salle de bains du logement 4511	08S020965-010 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche	cage 45 : salle de bains du logement 4512	08S020965-008 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 41 : salle de bains du logement 4111	08S020841-002 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 bleue	cage 39 : salle de bains logement 3912	08S020962-002 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 39 : cuisine du logement 3912	08S020962-001 / META / LEM
Dalle de sol plastique souple PVC et auto adhésive 2ème couche	cage 39 : logement 3912 (salle de bains, W.C.) posé en 1999 cage 45 : logement 4512 (cuisine, W.C.)	Visuel
Dalle de sol plastique beige-caramel + colle jaune	cage 45 : salle de bains, cuisine du logement 4511	08S020965-009 / META / LEM
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 39 : logement 3911 (salle de bains, W.C.) cage 45 : logement 4512 (salle de bains)	Visuel
<b>Niveau +2</b>		
Colles des carrelages faïence	cage 39 : logement 3921 (cuisine) posé en 2000	Visuel
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 45 : salle de bains du logement 4521	08S020965-006 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 45 : salle de bains du logement 4522	08S020965-005 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche	cage 43 : cuisine du logement 4321	08S021029-005 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x20 marron, rouge, bleue	cage 43 : salle de bains du logement 4321	08S021029-004 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche	cage 41 : cuisine, salle de bains du logement 4122	08S020841-003 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 39 : cuisine du logement 3922	08S020962-012 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et bleue marine	cage 39 : salle de bains du logement 3921	08S020962-003 / META / LEM



### 3.2 Composants à risque ne contenant pas d'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 43 : logement 4322 (salle de bains) cage 45 : logement 4522 (salle de bains, W.C., cuisine)	Visuel
<b>Niveau +3</b>		
Colles des carrelages faïence	cage 43 : logement 4331 (cuisine) posée en 2006	Visuel
Colles des carrelages colle grise, faïence 20x20 marron	cage 45 : salle de bains du logement 4531	08S020965-011 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x20 beige	cage 45 : salle de bains du logement 4532	08S020965-002 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 45 : cuisine du logement 4532	08S020965-001 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 39 : salle de bains du logement 3932	08S020962-011 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 beige	cage 39 : cuisine du logement 3942	08S020962-008 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche	cage 39 : salle de bains du logement 3931	08S020962-007 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et bleue	cage 39 : cuisine du logement 3931	08S020962-006 / META / LEM
<b>Niveau +4</b>		
Colles des carrelages faïence	cage 39 : logement 3941 (salle de bains) posée en 2006 cage 45 : logement 4541 (cuisine, salle de bains) posée en 2006	Visuel
Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 bleue / 6x20 marron	cage 43 : faïence et sol dans la salle de bains, cuisine du logement 4342	08S021029-006 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche	cage 41 : cuisine, salle de bains du logement 4142	08S020841-001 / META / LEM
Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 jaune	cage 39 : cuisine du logement 3941	08S020962-010 / META / LEM
Dalle de sol plastique souple PVC et auto adhésive 2ème couche	cage 39 : logement 3941 (cuisine) posé en 2006 cage 45 : logement 4541 (W.C.)	Visuel
Les plastique avec sous couche souple en 2ème couche	cage 41 : logement 4142 (salle de bains, W.C.)	Visuel
<b>toiture terrasse</b>		
Revêtements bitumineux étanchéité bitumineuse + isolant en liège	sur toiture terrasse cages 39 à 45 du bâtiment	08S020963-013 / META / LEM
Revêtements et colles d'étanchéité paxalu	sur les acrotères en périphérie du bâtiment des cages d'escalier 39 à 45	08S020963-014 / META / LEM



### 3.3 Composants non analysés susceptibles de contenir de l'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Commentaires
-----------------------	----------------------------	--------------

 <b>3.3 Composants non analysés susceptibles de contenir de l'amiante</b>		
<b>Identité du composant</b>	<b>Précision sur localisation</b>	<b>Commentaires</b>
Ensemble des locaux concernés par la mission (voir §1.2 et §2.3)		
Néant		

#### 4. INVESTIGATIONS A PREVOIR EN PHASE TRAVAUX

Parties d'ouvrages non accessibles avant travaux de réhabilitation	Causes de l'inaccessibilité	Investigations complémentaires à réaliser entre les étapes de la réhabilitation
Gaine technique sur chaque palier	panneaux vissés	démontage des panneaux et visite complémentaire
canalisations verticales E.V., E.U., E.P.	encoffrement par cloison en maçonnerie	visite complémentaire après démontage des cloisons
logements : 4112-4131-4302	absence de locataire	visite complémentaire

**ANNEXE**

Tous niveaux	Composant : Colles des carrelages  colle blanche, faïence 15x15 blanche ancienne sur plan de travail de la cuisine cage 39 : logements 3932-3942
--------------	--



SOCOTEC  
 Mme PALLINI  
 580 rue Georges Clémenceau  
 B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
 77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020332-001  
 Version du : 18/06/2008 10:12 Page 1 sur 1  
 Date de réception : 16/06/2008  
 Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 25 - RUE DU 8 MAI 1945  
 Cde : 16910/08/2329  
 Référence échantillon : N°1 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche sur plan de travail - Dans la cuisine du  
 logement 2501 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
 Responsable Département Fibres et  
 Poussières

### ANNEXE

Tous niveaux	<p>Dalle de sol plastique noire/beige + colle noire 1ère couche</p> <p>cage 39 : (salle de bains, W.C.) logement 3911 - (W.C.) logements 3921-3942</p> <p>cage 41 : (salles de bains, W.C.) des logements 4101-4142</p> <p>cage 43 : (salle de bains, W.C.) logements 4312-4322 (W.C.) logement 4331</p> <p>cage 45 : (salle de bains, W.C.) logements 4501-4512-4522-4531</p>
--------------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

#### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 08S020354-001

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 11 - 11 Rue du 8 Mai 1945  
Cde : 16910/08/2328

Référence échantillon : N° 1 - Dalles de sol noire/beige + colle noire - Dans la salle de bains du logement 1122 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle noire</b>	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* <b>Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	MDHS 77
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque dure</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

Tous niveaux	Dalle de sol plastique caramel/marron + colle noire cage 39 : (cuisine) des logements 3911-3912-3942 cage 41 : (cuisine) des logements 4101-4122-4142 cage 43 : (cuisine) des logements 4312-4322-4342 cage 45 : (cuisine) des logements 4512-4522-4531-4532
--------------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020354-002

Version du : 18/06/2008 10:12

Page 1 sur 1

Date de réception : 16/06/2008

Référence dossier : LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 11 - 11 Rue du 8 Mai 1945  
Cde : 16910/08/2328

Référence échantillon : N°2 - Dalles de sol caramel/marron + colle noire - Dans la cuisine du logement 1122 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle noire</b>	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* <b>Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	MDHS 77
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque dure</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

Niveau +1	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 39 : cuisine du logement 3912
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020962-001

Version du : 23/06/2008 15:46

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 39 - ZD 2459  
Cde : 16910/08/2341

Référence échantillon : N°21 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche - Dans la cuisine du logement 3912 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +1	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 bleue cage 39 : salle de bains logement 3912
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020962-002

Version du : 23/06/2008 15:46

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 39 - ZD 2459  
Cde : 16910/08/2341

Référence échantillon : N°22 - Colle blanche, faïence 10x10 bleue - Dans la salle de bains du logement 3912 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et bleue marine cage 39 : salle de bains du logement 3921
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020962-003

Version du : 23/06/2008 15:46

Date de réception : 20/06/2008

Page 1 sur 1

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 39 - ZD 2459  
Cde : 16910/08/2341

Référence échantillon : N°23 - Colle blanche, faïence 10x10 bleue marine et blanche - Dans la salle de bains du logement 3921 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

Rez de chaussée	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 bleue cage 39 : salle de bains du logement 3902
-----------------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020962-004

Version du : 23/06/2008 15:46

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 39 - ZD 2459  
Cde : 16910/08/2341

Référence échantillon : N°24 - Colle blanche, faïence 15x15 beige - Dans la cuisine du logement 3902 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

S.FFR04PAMI2004E

**Eurofins LEM - Site de Saverny**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 000 13

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche et bleue cage 39 : cuisine du logement 3931
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020962-006

Version du : 23/06/2008 15:46

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 39 - ZD 2459  
Cde : 16910/08/2341

Référence échantillon : N°26 - Colle blanche, faïence 10x10 blanche - Dans la cuisine du logement 3931 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 39 : salle de bains du logement 3931
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020962-007

Version du : 23/06/2008 15:46

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 39 - ZD 2459  
Cde : 16910/08/2341

Référence échantillon : N°27 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche - Dans la salle de bains du logement 3931 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage Peinture</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 beige cage 39 : cuisine du logement 3942
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020962-008

Version du : 23/06/2008 15:46

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 39 - ZD 2459  
Cde : 16910/08/2341

Référence échantillon : N°28 - Colle blanche, faïence 15x15 beige - Dans la cuisine du logement 3942 au 4ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

SFP-RAPPAM-200402

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +4	Composant : Dalle de sol plastique beige/grise + colle noire cage 39 : salle de bains du logement 3942
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020962-009

Version du : 23/06/2008 15:46

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 39 - ZD 2459  
Cde : 16910/08/2341

Référence échantillon : N°29 - Dalles de sol beige/grise - Dans la salle de bains du logement 3942 au 4ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque dure</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle jaune Colle noire</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

SFP-RAP-AMI-2004-02

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Té debate 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +4	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 jaune cage 39 : cuisine du logement 3941
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020962-010

Version du : 23/06/2008 15:46

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 39 - ZD 2459  
Cde : 16910/08/2341

Référence échantillon : N°30 - Colle blanche, faïence 10x10 jaune - Dans la cuisine du logement 3941 au 4ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

Dossier : ZD2459/1	Rapport n° 16910/08/2654	Repérage de l'amiante avant travaux	
Immeuble : BÂTIEMENTS 39 à 45 - 77320 LA FERTE GAUCHER			

Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 39 : salle de bains du logement 3932
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020962-011

Version du : 23/06/2008 15:46

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 39 - ZD 2459  
Cde : 16910/08/2341

Référence échantillon : N°31 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche - Dans la salle de bains du logement 3932 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverny**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex  
Tél 03 88 911 911 - Fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 39 : cuisine du logement 3922
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020962-012

Version du : 23/06/2008 15:46

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 39 - ZD 2459  
Cde : 16910/08/2341

Référence échantillon : N°48 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche - Dans la cuisine du logement 3922 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Téi 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +4	Composant : Colles des carrelages  colle blanche, faïence 10x10 blanche cage 41 : cuisine, salle de bains du logement 4141
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020841-001

Version du : 20/06/2008 15:10

Page 1 sur 1

Date de réception : 19/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 41 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2345

Référence échantillon : N°32 - Colle blanche faïence 10x10 blanche - Cuisine - Logt 4142 - 4ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s) Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*

S-27-010/01/2008

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +1	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 41 : salle de bains du logement 4111
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Peril  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020841-002

Version du : 20/06/2008 15:10

Page 1 sur 1

Date de réception : 19/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 41 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2345

Référence échantillon : N°33 - Colle blanche faïence 15x15 blanche - SdB - Logt 4111 - 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverny**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 57701 Saverny Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Colles des carrelages  colle blanche, faïence 10x10 blanche cage 41 : cuisine, salle de bains du logement 4122
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020841-003

Version du : 20/06/2008 15:10

Page 1 sur 1

Date de réception : 19/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 41 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2345

Référence échantillon : N°52 - Colle blanche faïence 10x10 blanche - Cuisine - Logt 4122 - 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

6-FR-RAP-AMT-200408

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Dalle de sol plastique beige/caramel + colle noire indissociable cuisine, salle de bains du logement 4122
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020841-004

Version du : 20/06/2008 15:10

Page 1 sur 1

Date de réception : 19/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Cage 41 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2345

Référence échantillon : N°53 - Dalle sol beige/caramel + colle - SdB - Logt 4122 - 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle jaune Colle noire et ragréage</b>	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique Matériau granuleux	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* <b>Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	MDHS 77
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque dure</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

SFP08PALLI2008E

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Koehersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Dossier : ZD2459/1	Rapport n° 16910/08/2654	Repérage de l'amiante avant travaux	
Immeuble : BÂTIEMENTS 39 à 45 - 77320 LA FERTE GAUCHER			

Rez de chaussée	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 43 : cuisine du logement 4301
-----------------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S021029-001

Version du : 24/06/2008 08:40

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : Cde n° 16910/08/2340 LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 43 - ZD2459

Référence échantillon : N° 35 - Colle blanche faïence blanche - Cuisine du logement 4301 au RdC

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Rez de chaussée	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 43 : salle de bains du logement 4301
-----------------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S021029-002

Version du : 24/06/2008 08:40

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : Cde n° 16910/08/2340 LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 43 - ZD2459

Référence échantillon : N° 36 - Colle blanche faïence blanche - SdB du logement 4301 au RdC

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

Rez de chaussée	Composant : Dalle de sol plastique marron/blanche + colle noire indissociable cage 43 : W.C. du logement 4301
-----------------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S021029-003

Version du : 24/06/2008 08:40

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : Cde n° 16910/08/2340 LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 43 - ZD2459

Référence échantillon : N° 37 - Dalle sol marron + colle - WC du logement 4301 au RdC

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle jaune Colle noire et ragréage</b>	MDHS 77
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique Matériau granuleux	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* <b>Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque souple</b>	Adaptation de la NFX 43-050
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

S-FR-00000123048

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x20 marron, rouge, bleue cage 43 : salle de bains du logement 4321
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1913 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S021029-004

Version du : 24/06/2008 08:40

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : Cde n° 16910/08/2340 LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 43 - ZD2459

Référence échantillon : N° 49 - Colle blanche faïence marron - SdB du logement 4321 au 2è étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche cage 43 : cuisine du logement 4321
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S021029-005

Version du : 24/06/2008 08:40

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : Cde n° 16910/08/2340 LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 43 - ZD2459

Référence échantillon : N° 50 - Colle blanche faïence blanche - Cuisine du logement 4321 au 2è étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

Niveau +4	Composant : Colles des carrelages  colle blanche, faïence 15x15 bleue / 6x20 marron cage 43 : faïence et sol dans la salle de bains, cuisine du logement 4342
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S021029-006

Version du : 24/06/2008 08:40

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : Cde n° 16910/08/2340 LA FERTE GAUCHER - OPDHLM - CAGE 43 - ZD2459

Référence échantillon : N° 34 - Colle blanche faïence bleue - SdB du logement 4342 au 4è étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 45 : cuisine du logement 4532
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08SD020965-001

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°38 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche - Dans la cuisine du logement 4532 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

S-PFR-PAMI-Z0408

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x20 beige cage 45 : salle de bains du logement 4532
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020965-002

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°39 - Colle blanche, faïence 15x20 beige - Dans la salle de bains du logement 4532 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>carrelage colle ragréage Peinture</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

Niveau +3	Composant : Dalle de sol plastique grise + colle jaune + colle noire indissociable cage 45 : salle de bains, W.C. du logement 4532
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020965-003

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459

Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°40 - Dalles de sol grise + colle noire - Dans la salle de bains du logement 4532 au 3ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle jaune</b>	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* <b>Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	MDHS 77
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque dure</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050
<b>Phase : 3</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle noire</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Quantité insuffisante	
<i>Nombre de préparations</i>	-	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>		Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +4	Composant : Dalle de sol plastique beige + colle jaune + colle noire cage 45 : salle de bains, W.C., cuisine du logement 4542
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020965-004

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferle Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°41 - Dalles de sol beige + colle noire - Dans la salle de bains du logement 4542 au 4ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle jaune Colle noire et ragréage</b>	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique Matériau granuleux	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* <b>Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Fibres d'amiante de type Chrysotile</b>	MDHS 77
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque dure</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

Eurofins LEM - Site de Saverne  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 45 : salle de bains du logement 4522
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020965-005

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°42 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche - Dans la salle de bains du logement 4522 au 2ème étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
<b>* Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

Niveau +2	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 blanche cage 45 : salle de bains du logement 4521
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020965-006

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°43 - Colle blanche, faïence 15x15 blanche - Dans la salle de bains du logement 4521 au 2<sup>ème</sup> étage

Paramètres	Resultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>carrelage colle ragréage Peinture</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

Rez de chaussée	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 15x15 beige cage 45 : salle de bains du logement 4502
-----------------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020965-007

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°44 - Colle blanche, faïence 15x15 beige - Dans la salle de bains du logement 4502 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

S-FR-04-FAI-250408

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +1	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche cage 45 : salle de bains du logement 4512
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020965-008

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°45 - Colle blanche, faïence 10x10 blanche - Dans la salle de bains du logement 4512 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>carrelage colle ragréage Peinture</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +1	Composant : Dalle de sol plastique beige-caramel + colle jaune cage 45 : salle de bains, cuisine du logement 4511
-----------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020965-009

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°46 - Dalles de sol beige/caramel + colle - Dans les W.C. du logement 4511 au 1er étage

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Colle jaune</b>	
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Matériau synthétique	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* <b>Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	MDHS 77
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Plaque dure</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au tétrahydrofurane	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

Niveau +1	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 20x20 marron cage 45 : salle de bains du logement 4511
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020965-010

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°47 - Colle blanche, faïence 20x20 marron - Dans la salle de bains du logement 4511

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Té debate 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail lemsaverne@lemlabo.com - site web www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Niveau +3	Composant : Colles des carrelages colle grise, faïence 20x20 marron cage 45 : salle de bains du logement 4531
-----------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020965-011

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°51 - Colle grise, faïence 20x20 -

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>colle ragréage carrelage</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

Rez de chaussée	Composant : Colles des carrelages colle blanche, faïence 10x10 blanche cage 45 : salle de bains du logement 4501
-----------------	--



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020965-012

Version du : 23/06/2008 15:50

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue du 8 Mai 1945 - ZD2459  
Cde : 16910/08/2339

Référence échantillon : N°54 - Colle blanche, faïence 10x10 blanche - Dans la salle de bains du logement 4501 au rez de chaussée

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>carrelage colle ragréage Peinture</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement acide	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Phuoc Bui  
Chef de Groupe  
Site de Saverne

toiture terrasse	Composant : Revêtements bitumineux étanchéité bitumineuse + isolant en liège sur toiture terrasse cages 39 à 45 du bâtiment
------------------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020963-013

Version du : 23/06/2008 13:51

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferte Gaucher - OPDHLM - Rue d'Idalie - ZD2459  
Cde : 16910/08/2338

Référence échantillon : N° 13 - Etanchéité + isolant liège - Sur la toiture terrasse du bâtiment (cages 39 à 45°)

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	Liège	MDHS 77
<i>Description microscopique en MOLP</i>	Liège	
<i>Traitement de l'échantillon</i>	-	
<i>Nombre de préparations</i>	2	
* <b>Résultat de l'analyse par MOLP</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	
<b>Phase : 2</b>		
<b>Description visuelle</b>	Matériau bitumineux	Adaptation de la NFX 43-050
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverne**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverne@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 743B - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



toiture terrasse	Composant : Revêtements et colles d'étanchéité  paxalu sur les acrotères en périphérie du bâtiment des cages d'escalier 39 à 45
------------------	---



SOCOTEC  
Mme PALLINI  
580 rue Georges Clémenceau  
B.P 1918 - ZI de Vaux le Penil  
77019 MELUN Cedex

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° échantillon LEM : 08S020963-014

Version du : 23/06/2008 13:51

Page 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2008

Référence dossier : La Ferle Gaucher - OPDHLM - Rue d'Italie - ZD2459  
Cde : 16910/08/2338

Référence échantillon : N°14 - Etanchéité paxalu sur acrotère - De la toiture terrasse du bâtiment

Paramètres	Résultats	Normes
<b>Phase : 1</b>		
<b>Description visuelle</b>	<b>Matériau bitumineux</b>	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
* <b>Résultat de l'analyse par MET</b>	<b>Pas de fibre d'amiante</b>	Adaptation de la NFX 43-050



Pascal Haller  
Responsable Département Fibres et  
Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par \*.

**Eurofins LEM - Site de Saverny**  
20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverny Cedex  
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.eurofins.com  
SAS au capital de 1 530 320 € - APE 7435 - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013

ACCREDITATION  
N° 1-1751  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





# CERTIFICAT DE COMPÉTENCES

SQI certifie par la présente que :

**DIDIER BORDEAU**

Enregistré(e) sous le N°SQI : SQ1026

A réussi avec succès aux examens relatifs à la certification de ses compétences :

Domaine Technique	Certification Initiale	Limite de validité*
AMIANTE	02/10/2007	01/10/2012
PLOMB	02/10/2007	01/10/2012
TERMITES Métropole	02/10/2007	01/10/2012

qui ont été réalisés par S.Q.I conformément au référentiel

**NF EN ISO/CEI 17024 : 2003**

Et aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification

et font l'objet du présent certificat enregistré par SQI sous le N° :

**DTI / 0710-041**

\* Les conditions de maintien de la certification sont définies au chapitre 6.4 de la norme ISO/CEI 17024:2003. Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat S.Q.I est consultable sur le site internet de S.Q.I à l'adresse <http://www.sqi-online.com>. Elle est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés.

Le Directeur de S.Q.I,

  
Eric LEROY

La personne certifiée,

  
DIDIER BORDEAU



Accréditation  
N° 4-0085  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

