

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012 Norme NF X 46-020

3 RUE DE LARA LGT 598





Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 1/26



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 RUE DE LARA LGT 598 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage:		Porte :	598
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom:	OPH77	Documents remis :
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N°:	312PAB0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	10/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par:	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 21/11/2017

Cabinet: EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric** Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 2/26



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION	
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	16
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	20
ATTESTATION(S)	24
CERTIFICAT DE COMPETENCES	25



D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafonds	312PAB0001P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	312PAB0001P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Plafonds	312PAB0001P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafonds	312PAB0001P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Plafonds	312PAB0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Plafonds	312PAB0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	Plafonds	312PAB0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 4/26



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		plaque de plâtre	peintures multiples non séparable + papier non séparable					(Chrysotile)
Chambre 5		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Plafonds	312PAB0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Plafonds	312PAB0001P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 5		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur A	312PAB0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 5		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	312PAB0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	312PAB0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	312PAB0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	312PAB0001P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 5/26



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre		Enduit /	Enduit plâtreux	Mur C	312PAB0001P005	ZSO	BON	Amiante
3		Peinture	blanc en vrac +				ETAT	détecté
		béton	peinture non					(Chrysotile)
			séparable +					
			carton non					
			séparable					

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 6/26



OFFICE PUE	BLIC DE L'HABITAT 77	PAGE N° 2
	BON DE TRAVAUX	N° 2017 25326
		Édité le 08-11-2017
	Le Service Émetteur Christop	No Seman

TOTOGLE PLINEDE: HOILY	RETOURNER AU RESPONSABLE D'	THE PLO DIT IN DE L'EXEGO	THOM DEG HUMINON
JE SOUSSIGNÉ	CERTIFIE QUE	LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET	DU B.T. N° 2017 25326
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES F	DAD I 'ENTREPRISE	15	
JN I BIEN ETE EFFECTUEES I	TAR LENTREPRISE	LE	
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRIS

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 7/26



NOM	ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR	
		BON DE TRAVAUX N° 2017 25326
	BLIC DE L'HABITAT 77	
5 Square Br 77140 NEM Tél: 01.64	OURS 1.28.41.57 Fax : 01.64.28.42.02 Siret: 277 700 019 00015	EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT
Réf. fournisseur	F / 5 1 49	
Marché n°	2017 4476 1 NEMOURS	62450 AVESNES LES BAPAUME
Provenance Objet	DIVERS	
Objec	DIVERS	Téléphone 0321734144
SERVICE	NEMOURS Techniciens	ÉMETTEUR BENALI CHRISTOPHE
LOCALISATION	Programme 312 CHAMPAGNE SUR SEIN	E - RUE DE LARA
ADRESSE	Tranche 1 Ensemble A000 Esca	lier AB Étage 00 Logement 598 Module 312PAB000 Retrait des clés A L'ANTENNE
ADICEOGE	3 RUE DE LARA 77430 CHAMPAGNE SUE	SEINE

D	ÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS	PÉRIODE DU 08-11-	2017 AU 22-11-20	17
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI49	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE CLEFS A L'AGENCE	5,00	5.00	25,00
AMI72	ANALYSE EN L'ABORATOIRE - ANALYSE MOLP ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN MURS - PLAFOND SEJOUR CUISINE CHAMBRE 1-2-3-4 SDB 1-2	5,00	25.00	125,00
TOTAL H.T.				150,00
H.T. ACTUAL	LISE			
RABAIS	T REGIONAL			
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %		The state of the s	30,00
TOTAL T.T.C				180,00
AFFECTATION	BUDGÉTAIRE CODES STRUCT	URE ET SCHÉMA: TECHNI		
CODE BUDG	ET RUBRIQUE INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTA	IRE	MONTANT T.T.C.

CODE BUDGET	RUBRIQUE		INSTANCES		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA A760		NEM SN H		H	ONORAIRES DIAG AMIANTE	180,00
AFFECTATION ANA	LYTIQUE	ā _				
CODE BUDGET		RÉFÉRE	NCES PATRIM	IOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	3	312 1	A000 AB	312PAB0001	L 9911556	180,00

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017



F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

exemple).

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G\RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 9/26



H\RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Garages			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Palier			OUI	CONCERNEE
Chambre 4			OUI	CONCERNEE
Chambre 5			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 1	Carreaux de plâtre				Sol souple	Placoplatre			
Couloir	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Placoplatre			
Placard 2	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Placoplatre			
WC	Carreaux de plâtre				Carrelage	Placoplatre			
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Carrelage	Placoplatre			
Entrée	Carreaux de plâtre	Béton	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Sol souple	Placoplatre			
Chambr e 1	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre	Béton		Carrelage	Placoplatre			
Séjour	Béton	Périphérique	Carreaux de		Carrelage	Placoplatre			

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 10/26



PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
		s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	plâtre		N DAS	KHAOT	3	·	٤
Cuisine	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Carreaux de plâtre		Carrelage	Placoplatre			
Garages	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton			Aucun				
Chambr e 2	Carreaux de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Sol souple	Placoplatre			
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Carrelage	Placoplatre			
Palier	Carreaux de plâtre	Bois			Sol souple	Placoplatre			
Chambr e 4	Béton	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre		Sol souple	Placoplatre			
Chambr e 5	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Carreaux de plâtre		Sol souple	Placoplatre			
Chambr e 3	Carreaux de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Bois		Sol souple	Placoplatre			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 11/26



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 5		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 5		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 5		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	312PAB0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 12/26



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + carton non séparable					
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	312PAB0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non	312PAB0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 13/26



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
			séparable				

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P00 1	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	312PAB0001P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambr e 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P00 6	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P00 1	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	zso
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	312PAB0001P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 14/26



PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Chambr e 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	312PAB0001P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 5		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	312PAB0001P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Chambr e 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P00 6	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 4		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 4		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P00 6	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 4		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P00 6	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 5		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	312PAB0001P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 15/26



ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

	PRELEVEMENT :	312PAB0001P001	
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	312PAB0001 10/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	10/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION			RESULTAT
Mur A			Amiante non détecté
	EMPLACEMENT		

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT: 312PAB0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	312PAB0001 10/11/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	/ Peinture Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable 10/11/2017		BEDEL Gaetan
LOCALISATION			RESULTAT
	Mur A		Amiante non détecté
	CAADI A CENAFAIT		

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 16/26



	PRELEVEMENT :	312PAB0001P003	
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	312PAB0001 10/11/2017	312PAB0001 10/11/2017	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures plaque de plâtre multiples non séparable		10/11/2017	BEDEL Gaetan
	LOCALISATION		RESULTAT
Plafonds Amiante détecté (Ch		iante détecté (Chrysotile)	
	EMPLACEMEN'	Т	

PHOTO NON DISPONIBLE

	PRELEVEMENT: 312PAB0001P004				
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	NUMERO DU DOSSIER			
OPH77	312PAB0001 10/11/2017	312PAB0001 10/11/2017			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit / Peinture béton	ure Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable 10/11/2017		BEDEL Gaetan		
	LOCALISATION		RESULTAT		
Mur C Amiante non détecté		Amiante non détecté			
	ENADLA CENTENT				

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

17/26 Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017



	PRELEVEMENT :	312PAB0001P005	
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	NUMERO DU DOSSIER	
OPH77	312PAB0001 10/11/2017	312PAB0001 10/11/2017	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	1 10/11/2017 BEDEL Gaetan	
LOCALISATION			RESULTAT
	Mur C	Am	iante détecté (Chrysotile)
	ENADL A CENACAL		

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

	PRELEVEMENT :	312PAB0001P006	
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	312PAB0001 10/11/2017	312PAB0001 10/11/2017	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit / Peinture Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable		BEDEL Gaetan
LOCALISATION			RESULTAT
	Mur C Amiante non détecté		Amiante non détecté
	EMPLACEMENT	-	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 18/26



	PRELEVEMENT:	312PAB0001P007	7	
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL	
OPH77	312PAB0001 10/11/2017		Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR	
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	10/11/2017	BEDEL Gaetan	
LOCALISATION RESULTAT				
Plafonds Amiante détecté (Chrysotile)			niante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PRO				
	PHOTO NON DISPON	IBLE		

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 19/26





ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bát. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 10.299.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 wown itea fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accelefization du COFRAC attecte de la commétence des laboratoires nour les seuls essais converts par l'accelefization qui sent identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27032 EN DATE DU 20/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'ana

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE

OMPTE Commande ITGA : IT0717-110007 Echantillon ITGA : IT071711-27032 Reçu au laboratoire le : 16/11/2017

62450 AVESNES LES BAPAUME

21 route d'Albert 62450 AVESNE Réf. Client :

MATERIAUX)

Commande	312PAB000101	
Dossier client	312PAB000101 - 3 RUE DE LARA LGT 598 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE	
Echantillon	312PAB0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Cuisine Mur A Enduit Peinture	
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	No de préparations
F	Enduit plâtreux blanc en vrac +	META le 17/11/2017	Amiante non détecté	o annance	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

246

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

TA 164 rev 12

Parc Edonia - Båt. R. - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 0229-354.412 www.itgs.ft Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

A COURSE OF THE PARTY OF THE PA

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27033 EN DATE DU 20/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'anal

nt : Prélèvement :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE Commande ITGA : IT0717-110007 MATERIAUX) Echantillon ITGA : IT07171-27033 21 route d'Albert Reçu al laboratoire le: 16/11/2017

62450 AVESNES LES BAPAUME

Réf. Client :

Commande	312PAB000101	
Dossier client	312PAB000101 - 3 RUE DE LARA LGT 598 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE	
Echantillon	312PAB0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Salle de bains Mur A Enduit Peinture	

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 17/11/2017	Amiante non détecté		1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

246

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf d'emande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant é mois et les rapports pendant 2 aus.

DTA 164 rev 12

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 20/26

Date d'édition: 21/11/2017



Gage de fiabilité



Parc Edonia - Båt. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sent identifiés par le symbo

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27034 EN DATE DU 20/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

ENTIFICATION D'AMIANTE SOR ON PRELEVEMENT DE

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE

MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-110007 Echantillon ITGA : IT071711-27034 Reçu au laboratoire le : 16/11/2017

Réf. Client :

Commande	312PAB000101
Dossier client	312PAB000101 - 3 RUE DE LARA LGT 598 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	312PAB0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Salle de bains Plafonds Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations	
٠	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 17/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1	

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

210

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

DTA 164 rev 12

itga Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bát. R. - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42



"socialization du COERAC attento de la computación describacación pour los cuales acrais consumer que Expedidication qui contributo que la computación de la computación del la computación de la computación del la computación de la computación de la computación de la computación del la computación de

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27035 EN DATE DU 20/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

1 196 St. Water VID 25-00 St.

Client:

 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 Commande ITGA : IT0717-110007

 MATERIALUX
 Echantillon ITGA : IT071711-27035

 21 route d'Albert
 Reçu au Jaboratoire Je : 16/11/2017

 62450 AVESNES LES BAPAUME
 AVESNES LES BAPAUME

Réf. Client :

Commande	312PAB000101
Dossier client	312PAB000101 - 3 RUE DE LARA LGT 598 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	312PAB0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Séjour Mur C Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plátroux blanc en urac / Pointure en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	No de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META le 20/11/2017	Amiante non détecté	-	3

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

246

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant é mois et les rapports pendant 2 ans.

Page

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 21/26 Date d'édition: 21/11/2017



Gage de fiabilité



Parc Edonia - Bāt. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



L'acceptifitation du CORRAC attecte de la connétence des laboratoires nour les seuls assais couverts nar l'acceptifitation qui sont identifiés nar le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27036 EN DATE DU 20/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

INTIFICATION D'AMIANTE SOR ON PRELEVEMENT D

Client : Prélèvement :

 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 Commande ITGA : IT0717-110007

 MATERIAUX)
 Echantillon ITGA : IT071711-27036

 21 route d'Albert
 Reçu au laboratoire le : 16/11/2017

 62450 AVENSELES BAPAUME
 AVENSELES LAPAUME

Réf. Client :

Commande	312PAB000101	
Dossier client	312PAB000101 - 3 RUE DE LARA LGT 598 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE	
Echantillon	312PAB0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Chambre 2 Mur C Enduit Peinture béton	
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton	

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillor

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

	Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
×	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META le 17/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

246

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

DTA 164 rev 12

itga Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Båt. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



Providentino du COERAC attanto de la computación describacacións pour los cuais acrais consuerte our Exceptidistino qui contribide por la cumbala.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-27037 EN DATE DU 20/11/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

40 MA N. WALLEY VON BENED OF

Client:

EXPERT HARITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE

 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 Commande ITGA : IT0717-110007

 MATERIALUX
 Echantillon ITGA : IT071711-27037

 21 route d'Albert
 Reçu au Jaboratoire Je : 16/11/2017

 62450 AVESNES LES BAPAUME
 AVESNES LES BAPAUME

Réf. Client :

Commande	312PAB000101
Dossier client	312PAB000101 - 3 RUE DE LARA LGT 598 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	312PAB0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Chambre 1 Mur C Enduit Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillo

 $- pour une analyse au \ Microscope \ Electronique \ \grave{a} \ Transmission \ Analytique \ (META): broyage \ mécanique, récupération \ de la contraction \ de la contrac$

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat

Fraction Analysée		Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
•	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 17/11/2017	Amiante non détecté	==	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

946

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 22/26 Date d'édition: 21/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032







35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr



RAPPORT D'ESSAI Nº IT071711-27038 EN DATE DU 20/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU Prélèvement :

Client: EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)

Commande ITGA : IT0717-110007 Echantillon ITGA : IT071711-27038 Reçu au laboratoire le : 16/11/2017

62450 AVESNES LES BAPAUME

21 route d'Albert
62450 AVESNES
Réf. Client :

Commande	312PAB000101
Dossier client	312PAB000101 - 3 RUE DE LARA LGT 598 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Echantillon	312PAB0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Chambre 2 Plafonds Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations	
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + panier non séparable	META le 20/11/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2	

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 23/26



ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD Direction Opérations Entreprises Case courrier 8 10 33 33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 ROUTE D ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
- Le constat des Risques d'exposition au plomb
 Repérage d'amiante avant transaction, contrèlle périodique amiante
 Dossier technique amiante
 Dossier technique amiante

- Diagnostic amiante parties privatives
 Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 24/26 Date d'édition: 21/11/2017



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Rapport N°: 312PAB0001 10/11/2017 25/26







- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- → Prélèvements de murs amiantés
- → Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés

26/26