

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

58 BOULEVARD DE L'ALMONT

D000
77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	58 BOULEVARD DE L'ALMONT 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :	R+12	Porte :	D000
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	62LAG1203	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	26/10/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Guillaume ROGEZ	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8073002	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/10/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	BUREAU VERITAS 60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 04/11/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



Rapport N° : 62LAG1203 26/10/2018

Version : 04/11/2018

2/30

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	20
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	25
ATTESTATION(S)	27
CERTIFICAT DE COMPETENCES	28

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	62LAG1203P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur E	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur F	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	62LAG1203P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Rapport N° : 62LAG1203 26/10/2018

Version : 04/11/2018

5/30

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 25862
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance MELUN VAL DE SEINE Objet DIAG		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
SERVICE	V.SEINE Techniciens	ÉMETTEUR LUTGEN MARC
LOCALISATION	Programme 62 MELUN - ALMONT Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AG Étage 12 Logement 3 Module 62LAG1203	
ADRESSE	58 BOULEVARD DE L'ALMONT 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXECUTION 7 JOURS **PÉRIODE DU** 24-10-2018 **AU** 30-10-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE LLOGT	8,00	48,00	364,00
TOTAL H.T.				369,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				77,80
T.V.A. 20,00 %				
TOTAL T.T.C.				466,80

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODÉS STRUCTURE ET SCHÉMA		TECHNI	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE			
1 HONAMA	A760	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE		466,80

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMA	62 1 D000 AG 62LAG1203	L.9623739		466,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 25862

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 62LAG1203 26/10/2018

Version : 04/11/2018

7/30

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+12		OUI	CONCERNEE
WC	R+12		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+12		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+12		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+12		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+12		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+12		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+12		OUI	CONCERNEE
Placard 3	R+12		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+12		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+12		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+12		OUI	CONCERNEE
Balcon	R+12		OUI	CONCERNEE
Cellier	R+12		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Bois	Carreaux de plâtre			Peinture			
WC	Béton	Carreaux de plâtre				Peinture			
Gaine technique									
Placard 1						Peinture			
Placard 2						Peinture			
Dégagement	Béton	Carreaux de plâtre				Peinture			
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton				Peinture			
Chambre 2	Béton	Périphériques / Plaques de plâtre	Bois			Peinture			
Placard 3						Peinture			
Chambre 1	Bois	Béton				Peinture			
Séjour	Béton	Périphériques / Plaques de plâtre				Peinture			
Cuisine	Béton					Peinture			

Rapport N° : 62LAG1203 26/10/2018

9/30

Version : 04/11/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Balcon									
Cellier	Béton					Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Rapport N° : 62LAG1203 26/10/2018

11/30

Version : 04/11/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	62LAG1203P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	62LAG1203P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+12	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	62LAG1203P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+12	Plinthes	Peintures multiples en vrac	62LAG1203P008	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	62LAG1203P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	62LAG1203P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	62LAG1203P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	62LAG1203P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	62LAG1203P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	62LAG1203P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	62LAG1203P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+12	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	62LAG1203P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	62LAG1203P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	62LAG1203P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	62LAG1203P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	62LAG1203P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	62LAG1203P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	62LAG1203P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	62LAG1203P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	62LAG1203P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	R+12	Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	62LAG1203P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+12	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+12	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	62LAG1203P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 62LAG1203P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAG1203 26/10/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	26/10/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAG1203P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAG1203 26/10/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	26/10/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAG1203P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAG1203 26/10/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	26/10/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAG1203P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAG1203 26/10/2018	Dégagement	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	26/10/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAG1203P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAG1203 26/10/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	26/10/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAG1203P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAG1203 26/10/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	26/10/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAG1203P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAG1203 26/10/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	26/10/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAG1203P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAG1203 26/10/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Peintures multiples en vrac	26/10/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-112801 EN DATE DU 03/11/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-112801 Ref. Commande Client : 62LAG1203-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/10/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La méthode de préparation couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 % massique en fibres d'amiante optiquement observable (fibres présentant un diamètre supérieur à 0.2 µm) avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 - La méthode de préparation couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 % massique en fibres d'amiante avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 62LAG1203-01 - 58 BOULEVARD DE L'ALMONT 77000 MELUN Ref échantillon client : 62LAG1203P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit				Ref échantillon ITGA : IT071810-64035 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META (1)	2	02/11/2018	Amiante non détecté / - (la prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Ref dossier client : 62LAG1203-01 - 58 BOULEVARD DE L'ALMONT 77000 MELUN Ref échantillon client : 62LAG1203P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Enduit				Ref échantillon ITGA : IT071810-64036 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture avec fibres
Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	META (1)	1	02/11/2018	Amiante non détecté / - (la prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)

Validé par : Fabien HADO - Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-112801 EN DATE DU 03/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 62LAG1203-01 - 58 BOULEVARD DE L'ALMONT 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAG1203P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071810-64037 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture avec fibres
* Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable	META (1)	1	02/11/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)</small>
Réf dossier client : 62LAG1203-01 - 58 BOULEVARD DE L'ALMONT 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAG1203P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071810-64038 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture avec fibres / Carton
* Enduit plâtreux blanc + peinture avec fibres non séparable + carton non séparable	META (1)	1	02/11/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)</small>
Réf dossier client : 62LAG1203-01 - 58 BOULEVARD DE L'ALMONT 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAG1203P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit Calicot				Réf échantillon ITGA : IT071810-64039 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	META (1)	2	03/11/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)</small>
Réf dossier client : 62LAG1203-01 - 58 BOULEVARD DE L'ALMONT 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAG1203P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur C Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071810-64040 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	META (1)	1	02/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 62LAG1203-01 - 58 BOULEVARD DE L'ALMONT 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAG1203P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071810-64041 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau gris en vrac
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	02/11/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)</small>
Réf dossier client : 62LAG1203-01 - 58 BOULEVARD DE L'ALMONT 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAG1203P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Murs Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT071810-64042 Description ITGA : Peintures multiples en vrac
* Peintures multiples en vrac	META (1)	1	02/11/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)</small>


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 2/2

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE NORME ISO 26000

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat
Attribué à
Monsieur Guillaume ROGEZ

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022

Date : 25/10/2017 Numéro de certificat : 8073002

Jacques MATHÉLON - Directeur Général




* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Defense





	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés

