

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

32 RUE DE BEAUREGARD

77200 TORCY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse : | 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY |
| Cat. Du bâtiment : | | Bâtiment : | |
| Etage : | | Porte : | |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| RAPPORT N° : | 79LAE0401 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé le : | 12/04/2018 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par : | Mickaël JULIEN | Organisme d'assurance professionnelle : | AXA France |
| N° certificat : | CPDI 4129 | Adresse assurance : | 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX |
| Date d'obtention : | 01/01/2017 | N° de contrat d'assurance : | 10063271004 |
| Organisme certificateur | I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE | Date de validité : | 31/12/2018 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 19/04/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|--|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT..... | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR..... | 2 |
| C \ SOMMAIRE | 3 |
| D \ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE..... | 4 |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 6 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS | 6 |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 7 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES | 34 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES | 41 |
| ATTESTATION(S)..... | 44 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES | 45 |

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|----------|-------------|---------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
| | LOGEMENTS COLLECTIFS | | Selon BT | | | |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 | | PAGE N° 1 | | |
|---|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015 | | BON DE TRAVAUX N° 2018-7875 | | |
| Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS | | EXPERT HABITAT INGENIERIE 2 RUE TRAVERSIERE 78590 LES ALLUETS LE ROI Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR LUKOKI JULIEN | | |
| SERVICE CHAMPS Techniciens | | | | |
| LOCALISATION Programme 79 TORCY (BEAUREGARD) Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AE Étage 04 Logement 1 Module 79LAE0401 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN | | | | |
| ADRESSE M LOTETE BOKAKALA KADIMA KUMBA 32 RUE DU BEAUREGARD 77200 TORCY | | Tél. personnel 0170046170 | | |
| DÉLAI D'EXÉCUTION 1 JOUR | | PÉRIODE DU 03-04-2018 AU 03-04-2018 | | |
| ARTICLE | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. |
| AMI46 | REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| AMI73 | D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS | 10,00 | 48,00 | 480,00 |
| TOTAL H.T. | | | | 485,00 |
| H.T. ACTUALISE | | | | |
| COEFFICIENT REGIONAL | | | | |
| RABAIS | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | |
| T.V.A. 20,00 % | | | | 97,00 |
| TOTAL T.T.C. | | | | 582,00 |
| 03-04-2018 REFECTIOBN SOLS ET PEINTURES CONTACT GARDIEN 06 86 40 92 05 | | | | |
| AFFECTATION BUDGÉTAIRE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI | | | | |
| CODE BUDGET | RUBRIQUE | INSTANCES | LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE | MONTANT T.T.C. |
| 1 HONAMIA | A760 | CH SC | HONORAIRES DIAG AMIANTE | 582,00 |
| AFFECTATION ANALYTIQUE | | | | |
| CODE BUDGET | RÉFÉRENCES PATRIMOINE | RÉFÉRENCES OCCUPANT | MONTANT T.T.C. | |
| 1 HONAMIA | 79 1 E000 AE 79LAE0401 | L 1001346 LOTETE BOKAKALA KADIMA KUMBA | 582,00 | |
| Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 7875 | | | | |
| ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE | | | | |

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 79LAE0401 12/04/2018

Version : 19/04/2018

5/47

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|-----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Placard 1 | | | OUI | CONCERNEE |
| Entrée | | | OUI | CONCERNEE |
| WC | | | OUI | CONCERNEE |
| Placard 2 | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre | | | OUI | CONCERNEE |
| Cuisine | | | OUI | CONCERNEE |
| Salle de bains | | | OUI | CONCERNEE |
| Gaine technique | | | OUI | CONCERNEE |
| Séjour | | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-----------------|------------------|---|-------|------|--------------|---------------|------------|----------|----------|
| Placard 1 | Plaque de plâtre | | | | Sol souple | Enduit | BOIS | | |
| Entrée | Plaque de plâtre | Béton | | | Sol souple | Enduit | METALLIQUE | | |
| WC | Plaque de plâtre | | | | Sol souple | Enduit | BOIS | | |
| Placard 2 | Plaque de plâtre | | | | Sol souple | Enduit | BOIS | | |
| Chambre | Plaque de plâtre | Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) | Béton | | Sol souple | Enduit | BOIS | PVC | |
| Cuisine | Plaque de plâtre | | | | Sol souple | Enduit | | | |
| Salle de bains | Plaque de plâtre | | | | Sol souple | Enduit | BOIS | | |
| Gaine technique | | | | | | | | | |

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|--------|-------|---|-------------------|------|--------------|---------------|--------|----------|----------|
| Séjour | Béton | Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) | Plaques de plâtre | | Sol souple | Enduit | PVC | PVC | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Chambre | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture + papier non séparable | 79LAE0401P001 | Mur D | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre | | Revêtement souple | Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + revêtement souple marron | 79LAE0401P002 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Placard 2 | | Revêtement souple | Revêtement souple beige avec couche fibreuse et poussières + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | 79LAE0401P003 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Revêtement souple | Revêtement souple rouge avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable | 79LAE0401P004 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + papier en faible quantité en vrac non séparable | 79LAE0401P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------------|-------|-------------------------------|--|-------------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Placard 1 | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P00 6 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint + peintures multiples en faible quantité non séparable | 79LAE0401P00 7 | Mur H | DEGRADATIO N PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P00 8 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Séjour | | Revêtement souple | Revêtement souple marron avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple beige + peinture non séparable | 79LAE0401P009 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Séjour | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples | 79LAE0401P010 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + peinture non séparable | 79LAE0401P011 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable | 79LAE0401P012 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| Chambre | | Revêtement souple | Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + revêtement souple marron | 79LAE0401P002 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 2 | | Revêtement souple | Revêtement souple beige avec couche fibreuse et poussières + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | 79LAE0401P003 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Revêtement souple | Revêtement souple rouge avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable | 79LAE0401P004 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + papier en faible quantité en vrac non séparable | 79LAE0401P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| Cuisine | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + papier en faible quantité en vrac non séparable | 79LAE0401P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + papier en faible quantité en vrac non séparable | 79LAE0401P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 1 | | Revêtement souple | Revêtement souple marron avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple beige + peinture non séparable | 79LAE0401P009 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Revêtement souple | Revêtement souple marron avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple beige + peinture non séparable | 79LAE0401P009 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|---|---------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| Séjour | | Revêtement souple | Revêtement souple marron avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple beige + peinture non séparable | 79LAE0401P009 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 1 | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples | 79LAE0401P010 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples | 79LAE0401P010 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 2 | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples | 79LAE0401P010 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples | 79LAE0401P010 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples | 79LAE0401P010 | Plafond | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-------------------------|--|-------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| WC | | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable | 79LAE0401P01 2 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable | 79LAE0401P01 2 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture + papier non séparable | 79LAE0401P00 1 | Mur C | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| Chambre | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture + papier non séparable | 79LAE0401P001 | Mur D | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture + papier non séparable | 79LAE0401P001 | Mur C | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 1 | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 1 | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------------|-------|-------------------------------|--|-------------------|----------|----------|---------------------------|---------|
| Placard 1 | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P00 6 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 1 | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P00 6 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Entrée | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Entrée | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Entrée | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------------|-------|-------------------------------|--|-------------------|----------|----------|---------------------------|---------|
| Placard 2 | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P00 6 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 2 | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P00 6 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------------|-------|-------------------------------|--|-------------------|----------|----------|---------------------------|---------|
| Placard 2 | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P00 6 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 2 | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P00 6 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Chambre | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Chambre | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Séjour | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| Séjour | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur G | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 79LAE0401P006 | Mur H | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint + peintures multiples en faible quantité non séparable | 79LAE0401P007 | Mur G | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-----------------|---|-------------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Entrée | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint + peintures multiples en faible quantité non séparable | 79LAE0401P00 7 | Mur H | DEGRADATIO N PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint + peintures multiples en faible quantité non séparable | 79LAE0401P00 7 | Mur E | DEGRADATIO N PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint + peintures multiples en faible quantité non séparable | 79LAE0401P00 7 | Mur A | DEGRADATIO N PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint + peintures multiples en faible quantité non séparable | 79LAE0401P00 7 | Mur B | DEGRADATIO N PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| WC | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Cuisine | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Salle de bains | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Salle de bains | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 79LAE0401P008 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 79LAE0401P001 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | Chambre | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture + papier non séparable | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur D | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 79LAE0401P002 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | Chambre | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + revêtement souple marron | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAE0401P003

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|-------------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | Placard 2 | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple beige avec couche fibreuse et poussières + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAE0401P004

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | Salle de bains | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple rouge avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 79LAE0401P005 | | | |
|--|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | Salle de bains | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + papier en faible quantité en vrac non séparable | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |
| EMPLACEMENT | | | |
|  | | | |

| PRELEVEMENT : 79LAE0401P006 | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | Placard 1 | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |
| EMPLACEMENT | | | |
|  | | | |

| PRELEVEMENT : 79LAE0401P007 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | Entrée | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint + peintures multiples en faible quantité non séparable | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur H | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 79LAE0401P008 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | WC | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 79LAE0401P009 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | Séjour | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple marron avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple beige + peinture non séparable | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 79LAE0401P010 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | Séjour | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAE0401P011

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit plaque de plâtre | Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + peinture non séparable | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 79LAE0401P012

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|-------------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 79LAE0401 12/04/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable | 12/04/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-41089 EN DATE DU 18/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|---|
| Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0718-41089 Réf. Commande Client : 79LAE0401--02 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/04/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 79LAE0401--02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Mur D Enduit plaque de plâtre | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25532 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture / Papier |
| ▫ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture + papier non séparable | META | 1 | 18/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 79LAE0401--02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Sol Revêtement souple | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25533 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Revêtement souple marron |
| ▫ Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + revêtement souple marron | META | 1 | 18/04/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-41089 EN DATE DU 18/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 79LAE0401-02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Revêtement souple | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25534 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse et poussières / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Peinture |
| ▸ Revêtement souple beige avec couche fibreuse et poussières + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 17/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 79LAE0401-02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25535 Description ITGA : Revêtement souple rouge avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peintures multiples |
| ▸ Revêtement souple rouge avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable | META | 1 | 18/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 79LAE0401-02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25536 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier en faible quantité en vrac |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + papier en faible quantité en vrac non séparable | META | 1 | 18/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 79LAE0401-02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Mur C Enduit plaque de plâtre | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25537 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Carton / Peintures multiples / Papier / Matériau plâtreux beige / Matériau souple blanc |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + matériau souple blanc non séparable | META | 1 | 18/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 79LAE0401-02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur H Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25538 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Papier peint / Peintures multiples en faible quantité |
| ▸ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint + peintures multiples en faible quantité non séparable | META | 1 | 18/04/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-41089 EN DATE DU 18/04/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 79LAE0401-02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Enduit plaque de plâtre | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25539 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Papier peint en faible quantité / Carton / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité non séparable + carton + peinture non séparable | META | 3 | 18/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 79LAE0401-02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25540 Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple beige / Peinture |
| ▶ Revêtement souple marron avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + revêtement souple beige + peinture non séparable | META | 2 | 18/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 79LAE0401-02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25541 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples | META | 1 | 18/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 79LAE0401-02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit plaque de plâtre | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25542 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier peint / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc + papier peint non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 18/04/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 79LAE0401-02 - 32 RUE DE BEAUREGARD 77200 TORCY Réf échantillon client : 79LAE0401P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple | | | | Réf échantillon ITGA : IT071804-25543 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple marron avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Peinture |
| ▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable | META | 2 | 18/04/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPART 22 20105 861



| | |
|--|--|
| | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
| | Murs Bois |
| | Murs Brique |
| | Murs Béton brut |
| | Cloisons Plaques de plâtre |
| | Murs carreaux de plâtre |
| | Murs Béton / Enduit |
| | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
| | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| | Torchis |
| | Murs Amiantés |
| | Murs Brique / Enduit |
| | Murs Brique plâtrière |
| | Murs Pierre |

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés